

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
Гарцевское сельского поселения

_____ Н.П. Зайцев

Объект: Автомобильные дороги общего пользования местного значения Гарцевского сельского поселения

СМЕТА N 1

ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с. Гарцево Стародубского района Брянской области

Сметная стоимость 95 532 руб.

в том числе

Налог на добавленную стоимость 14 573 руб.

N/N п/п	Наименование работ	Номер ед расценки	Количество , ед.изм.	Стоимость ед., руб. /с индекс.			Общая стоимость, руб. /с индекс.		
				Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов I 1005.36*7.74 (индекс 01-01-031-01С)	ТЕР 01-01-031-01	0.02625 1000 м3 грунта	1 005.36 7 781.49	0.00 0.00	1 005.36 7 781.49	26.39 204.00	0.00 0.00	26.39 204.00
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 91.33*19.92+1592.88*7+10.9*6.5 (индекс 27-04-001-01С)	ТЕР 27-04-001-01	0.175 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1 695.11 13 040.30	91.33 1 819.29	1 592.88 11 150.16	296.64 2 282.00	15.98 318.00	278.75 1 951.00
	Песок природный для строительных работ средний 51.31*6.443	4080122	19.25 м3	51.31 330.59			987.72 6 364.00		
3	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных 333.75*19.92+2677.55*8.01+48026.68*7.28 (индекс 27-04-014-01С)	ТЕР 27-04-014-01	0.175 1000 м2 покрытия	51 037.98 377 729.71	333.75 6 648.30	2 677.55 21 447.18	8 931.65 66 103.00	58.41 1 163.00	468.57 3 753.00
ИТОГО (прямые затраты) по смете							10 242.40	74.39	773.71

N/N п/п	Наименование работ	Номер ед расценки	Количество , ед.изм.	Стоимость ед., руб. /с индекс.			Общая стоимость, руб. /с индекс.		
				Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин
	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 80.75% (95%*0.85) (от 49.5); 2-3 (ТЕР 27) - 120.7% (142%*0.85) (от 3210.81))						74 953.00 3 915.00	1 482.00	5 909.00
	И Т О Г О с накладными расходами						78 868.00		
	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 34% (50%*0.8*0.85) (от 49.5); 2-3 (ТЕР 27) - 64.6% (95%*0.8*0.85) (от 3210.81))						2 091.00		
	И Т О Г О со сметной прибылью						80 959.00		
	Налог на добавленную стоимость 18%						14 573.00		
	ИТОГО						95 532.00		

(Девяносто пять тысяч пятьсот тридцать два руб. 00 коп.)

Составил:

Валевач К.И.